

# ECHAFAUDAGE ROULANT TELESCOPIQUE

*La productivité maximum*

# X'TOWER



## BOOSTEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ ...

- ▶ Montage et démontage en **sécurité à 1 personne**
- ▶ Montage à 3m plancher en **moins de 3 minutes**
- ▶ **Dimensions repliées minimum**
- ▶ Plancher réglable tous **les 25 cm**
- ▶ **Roues de 150mm réglables** au pas de 1,25 sur 18cm
- ▶ Plancher de **154 x 60cm**
- ▶ Stabilisateurs à **réglage millimétrique**
- ▶ 2 modèles, **4 et 4,8m de hauteur de travail**

## EN TOUTE SÉRÉNITÉ ...

- ▶ Garde corps **monoblocs intégrés**
- ▶ Montants **renforcés**
- ▶ Système de guidage **anti encrassement**
- ▶ Basculeurs **automatiques renforcés**
- ▶ **Éléments interchangeables** pour des remplacements facilités
- ▶ **Plinthes intégrées** au plancher



EN OPTION

## SYSTÈME DE CHARGEMENT EMBARQ

- ▶ **Chargez et déchargez** votre Tower sans effort
- ▶ Compatible sur les modèles 2 et 3 mètres
- ▶ 2 roues **anti traces**
- ▶ **Protections de basculement**
- ▶ **Fixations rapides** avec pinces ERGOBLOK brevetées
- ▶ **Sangle de ceintrage**



| Désignation              | Code     | Gencod           | Hauteur travail | Dimension replié   | Poids | Charges maxi         | Décret   | Garantie |
|--------------------------|----------|------------------|-----------------|--------------------|-------|----------------------|----------|----------|
| X TOWER 2M               | 22405520 | 317 874 016 2009 | 4m              | 1,34 x 0,98 x 0,82 | 68,0  | 200kg/m <sup>2</sup> | 2004 924 | 2 ans    |
| X'TOWER 3M               | 22405530 | 317 874 016 2016 | 4,8m            | 1,41 x 0,98 x 0,92 | 75,0  |                      |          |          |
| Kit de chargement EMBARQ | 20405100 | 3178740168971    |                 | 0,6x0,85x0,32      | 2,2   |                      |          |          |



**FLASHEZ CE CODE**  
POUR REGARDER LA VIDEO